Inhaltsverzeichnis

Sanierung Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe" Glaadt (836)

01	LV	Sanierung Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe" in Glaadt	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
01.10	Titel	Baustelleneinrichtung und -räumung	2
01.20	Titel	Erdarbeiten, Entwässerung	3
01.30	Titel	Wegebefestigung	6
01.40	Titel	Stundenlohnarbeiten	7
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	8

Kostenschätzung

Sanierung Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe" Glaadt (836)

01	LV	Sanierung Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe" in Glaadt		
01.10	Titel	Baustelleneinrichtung und -räumung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.10 Titel Baustelleneinrichtung und -räumung				
A0001	Baubeschreibung:			
	Ausführungsbeschr.			
A0002	HINWEISE:			
	Ausführungsbeschr.			
A0003	Vorbemerkungen:			
	Ausführungsbeschr.			
01.10.005	Einrichten der Baustelle			
		1 psch		GP 3.912,87
01.10.010	Baustelleneinrichtung entfernen			
		1 psch		GP 391,29
01.10.015	Lastplattendruckversuch			
		4 St	EP..... 145,00	GP 580,00
01.10.020	Verkehrssicherung nach StVO und RSA			
		1 psch		GP 550,00
01.10.025	Erkundung Versorgungsleitungen			
		1 psch		GP 300,00
01.10.030	Messreflektoren für Kontrollprüfung verlegen Alu-Platte 30x100, Tragschicht			
		10 St	EP..... 25,00	GP 250,00
01.10.035	Kamerabefahrung DN 300 - 400, besteh. Durchlässe, inkl. Anfahrt			
		20 m	EP..... 30,00	GP 600,00
Summe Titel 01.10				
Baustelleneinrichtung und -räumung, Netto:				 6.584,16 EUR

Kostenschätzung

Sanierung Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe" Glaadt (836)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Sanierung Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe" in Glaadt			
01.20	Titel Erdarbeiten, Entwässerung			
01.20	Titel Erdarbeiten, Entwässerung			
	HINWEIS			
01.20.005	Gehölzfläche roden und beseitigen, Höhe bis 4,00 m			
	60 m ²	EP.....	4,00	GP 240,00
01.20.010	Baum roden und beseitigen, Durchm. >10 - 20 cm			
	2 St	EP.....	75,00	GP 150,00
01.20.015	Baumäste, Durchmesser bis ca. 15 cm fachgerecht abtrennen			
	8 St	EP.....	18,00	GP 144,00
01.20.020	Astwerk im Lichtraumprofil zurückschneiden			
	40 m	EP.....	6,50	GP 260,00
01.20.025	Verkehrsschild aufnehmen und setzen			
	1 St	EP.....	135,00	GP 135,00
01.20.030	Weidezaun aufnehmen und lagern			
	150 m	EP.....	3,00	GP 450,00
01.20.035	Bordsteine 15/25/100 aufnehmen und beseitigen, neue Steine liefern und setzen, einsc...			
	6 m	EP.....	45,00	GP 270,00
01.20.040	Randbefestigung aus Beton beseitigen, Breite ca. 0,40 m, Dicke bis 15 cm			
	60 m	EP.....	5,70	GP 342,00
01.20.045	Befestigung vor- oder nachschneiden, Nahtflanken beschichten			
	20 m	EP.....	10,40	GP 208,00
01.20.050	Bitum. Befestigung fräsen, d bis ca. 8cm, Wiedereinbau			
	2.900 m ²	EP.....	4,00	GP 11.600,00
01.20.055	Grasnarbe schälen			
	2.200 m ²	EP.....	1,30	GP 2.860,00
01.20.060	Straßenoberfläche reinigen, Fahrbahnränder freilegen, Anschluss Bauende			
	100 m ²	EP.....	0,60	GP 60,00
01.20.065	Bodenabtrag Klasse 1, 3-6 mit Beseitigung			
			Übertrag:	16.719,00

Kostenschätzung

Sanierung Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe" Glaadt (836)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV	Sanierung Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe" in Glaadt		
01.20	Titel	Erdarbeiten, Entwässerung		
			Übertrag:	16.719,00
		250 m³	EP..... 17,20	GP 4.300,00
01.20.070	Bodenabtrag Klasse 3-5 mit Wiedereinbau			
		220 m³	EP..... 15,20	GP 3.344,00
01.20.075	Mineralgemisch 0/32-0/45 liefern und als Bodenaustauschmaterial einbauen.			
		330 m³	EP..... 31,50	GP 10.395,00
01.20.080	Schachtabdeckung in Betonfläche anpassen, Anhöhung bis ca. 25cm, neue Abdeckun...			
		1 St	EP..... 400,00	GP 400,00
01.20.085	Wegeseitenmulde/-gräben mit Räumlöffel, Grabenfräse räumen, Aushub bis 0,25 m³/m			
		720 m	EP..... 4,60	GP 3.312,00
01.20.090	Zulage zu vor, für das Beseitigen von Sohlbefestigungen wie Grobschlag bis ca. 160m...			
		50 m	EP..... 3,00	GP 150,00
01.20.095	Grabenbefestigung als Steinschüttung herstellen, einschl. zusätzl. Erdarbeiten			
		50 m	EP..... 12,00	GP 600,00
01.20.100	Bodenabtrag Klasse 3-6 mit Beseitigung für Gräben, Rohrgräben u. dgl.			
		40 m³	EP..... 18,00	GP 720,00
01.20.105	Einlaufschacht aufnehmen und beseitigen			
		1 St	EP..... 110,00	GP 110,00
01.20.110	Durchlässe bis DN 400 aufnehmen und beseitigen			
		10 m	EP..... 10,60	GP 106,00
01.20.115	Beton- / Mauerwerksabbruch, Zulage			
		1,5 m³	EP..... 75,00	GP 112,50
01.20.120	Durchlässe SB-Rohr DN 400 einschließlich Rohrgraben			
		10 m	EP..... 155,00	GP 1.550,00
01.20.125	Steinstückung herstellen, Verlegung in Beton, Fugen verschließen			
		14 m²	EP..... 110,00	GP 1.540,00
01.20.130	Stabgitterrost, trapezförmig liefern und montieren			
			Übertrag:	43.358,50

Kostenschätzung

Sanierung Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe" Glaadt (836)

01	LV	Sanierung Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe" in Glaadt		
01.20	Titel	Erdarbeiten, Entwässerung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	43.358,50
		1 St	EP..... 850,00	GP 850,00
01.20.135	Handschachtung als Zulage			
		3 m³	EP..... 40,00	GP 120,00
01.20.140	Beton C20/25 liefern und einbauen			
		2 m³	EP..... 195,00	GP 390,00
Summe Titel 01.20			Erdarbeiten, Entwässerung, Netto:	44.718,50 EUR

Kostenschätzung

Sanierung Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe" Glaadt (836)

01	LV	Sanierung Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe" in Glaadt		
01.30	Titel	Wegebefestigung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.30 Titel Wegebefestigung				
A0004	HINWEIS			
Ausführungsbeschr.				
01.30.005	Mineraltragschicht, Körnung 0/32, i.M. 350kg/m²			
		4.700 m²	EP..... 5,50	GP 25.850,00
01.30.010	Bitumenemulsion aufsprühen			
		200 m²	EP..... 0,40	GP 80,00
01.30.015	Asphaltausgleichsschicht aus AC 16 TD liefern, Profilausgleich und Anschlüsse			
		15 t	EP..... 54,00	GP 810,00
01.30.020	Asphalttragdeckschicht AC 16 TD 250 kg			
		2.980 m²	EP..... 14,90	GP 44.402,00
01.30.025	Anschlussfuge herstellen			
		20 m	EP..... 14,00	GP 280,00
01.30.030	Bankette herstellen, Körnung 0/22, d=5-10cm, mit Ansaat			
		1.500 m²	EP..... 3,40	GP 5.100,00
01.30.035	Mineralgemisch liefern und einbauen Mineralgemisch Zufahrten			
		180 m²	EP..... 8,20	GP 1.476,00
01.30.040	Verweis auf Position: 01.20.030 (Seite 3) Weidezaun wieder setzen			
		150 m	EP..... 20,00	GP 3.000,00
Summe Titel 01.30		Wegebefestigung, Netto:		80.998,00 EUR

Kostenschätzung

Sanierung Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe" Glaadt (836)

01	LV	Sanierung Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe" in Glaadt		
01.40	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.40	Titel	Stundenlohnarbeiten		
A0005	Vorbemerkungen			
	Ausführungsbeschr.			
01.40.005	Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte, Bagger 1,3 m3			
	Stundenlohnarbeit			
		5 h	EP..... 97,60	GP 488,00
01.40.010	Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte, Hublader			
	Stundenlohnarbeit			
		5 h	EP..... 79,00	GP 395,00
01.40.015	Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte, 3-Achser			
	Stundenlohnarbeit			
		5 h	EP..... 79,00	GP 395,00
01.40.020	Stundenlohnarbeiten durch Verdichtungsgerät, AT 2000			
	Stundenlohnarbeit			
		5 h	EP..... 67,00	GP 335,00
01.40.025	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte, Baufacharbeiter			
	Stundenlohnarbeit			
		8 h	EP..... 52,50	GP 420,00
01.40.030	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte, Bauhelfer			
		8 h	EP..... 50,00	GP 400,00
Summe Titel 01.40				
		Stundenlohnarbeiten, Netto:		2.433,00 EUR

Zusammenfassung

Sanierung Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe" Glaadt (836)

01 LV Sanierung Wirtschaftsweg "Rabenberger Höfe" in Glaadt				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01.10	Titel	Baustelleneinrichtung und -räumung	2	 6.584,16
01.20	Titel	Erdarbeiten, Entwässerung	3	 44.718,50
01.30	Titel	Wegebefestigung	6	 80.998,00
01.40	Titel	Stundenlohnarbeiten	7	 2.433,00
Gesamtsumme: LV 01 Sanierung Wirtschaftsweg "Rabenberger Hö...				
			Gesamtsumme, Netto:	 134.733,66 EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	 25.599,40 EUR
			<u>Gesamtsumme, Brutto:</u>	 <u>160.333,06 EUR</u>