Verbandsgemeinde Gerolstein

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Werkausschuss	**Datum:**	05.10.2021
Behandlung:	Entscheidung	**Aktenzeichen:**	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	**Vorlage Nr.**	4-0378/21/01-710
Sitzungsdatum:	14.09.2021	**Niederschrift:**	01/WA/035

Vergabe Erschließung Baugebiet Zum Hofacker, Gerolstein-Gees – Zustimmung zur Gemeinschaftsmaßnahme

Sachverhalt:

Die Stadt Gerolstein plant in 2022 die Erweiterung des Baugebietes Zum Hofacker im Stadtteil Gees für 9 Baustellen. Mit der Planung, Ausschreibung und Bauleitung ist das Ing.-Büro Scheuch aus Prüm von der Stadt Gerolstein beauftragt. Die die VG-Werke betreffenden Leistungen erfolgen in Eigenleistung.

Die Entwässerung des Gebietes ist im Trennsystem vorgesehen. Der Schmutzwasserkanal soll in duktilem Gusseisen DN 250 und der Regenwasserkanal in PVC DN 300, jeweils auf einer Länge von rd. 100 m, verlegt werden. Durch die topografische Lage des Gebietes ist die Ableitung des Schmutz- und Regenwassers im freien Gefälle an die vorhandene Ortskanalisation möglich.

Die Trinkwasserleitungen sollen in duktilem Gusseisen DN 100 verlegt werden. Die Verlegearbeiten erfolgen in Eigenleistung durch die VG-Werke.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Wirtschaftsplan sind zur Finanzierung der Baumaßnahme folgende Mittel vorhanden. Die Ansätze stehen noch in voller Höhe zur Verfügung.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz
81-2019-08	Abwasserbeseitigung OS Gees, Zum Hofacker II	82.000 € brutto
81-0000-18	Hausanschlüsse	35.000 € brutto
80-2019-11	Wasserversorgung Erweiterung ON Baugebiet "Zum Hofacker II" Gees	20.000 € netto (23.800 € brutto)

Beschluss:

Der Werksausschuss beschließt die Arbeiten als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Gerolstein durchzuführen. Die Werkleitung wird ermächtigt, die Arbeiten an den wirtschaftlichsten Bieter über die Gesamtmaßnahme zu vergeben.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja: 16