

Istzustand Leistungsreduzierung auf 60 % von 23:00 Uhr bis 5:00 Uhr**Anzahl Leuchtstellen Gesamt:** 117 St.**Anschlusswert**

heute	3.552 W		1910 h
1:00 Uhr-5:00 Uhr	2.132 W	Teillast 60%	2190 h
nach Umstellung auf HN	3.552 W	Volllast	2245 h
0:00 Uhr-5:00 Uhr aus			

Stromverbrauchskosten

heute	11.453 kWh	3.436,02 €
nach Umrüstung	7.974 kWh	2.392,27 €

Ersparnis/Jahr 1.043,75 €

kalkulierte Kosten für die Halbnachteinrichtung	540 €
2 Schaltstellen mit Schlüsselschalter ausstatten	
Umprogrammieren der Steuergeräte	
Kosten ges.	<u>540,00 €</u>

Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise inkl. 19% MwSt.