Verbandsgemeinde Gerolstein

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Verbandsgemeindewerke	**Datum:**	26.10.2023
Aktenzeichen:		**Vorlage Nr.**	**4-0062/23/01-250**

Beratungsfolge	**Termin**	**Status**	**Behandlung**
Werkausschuss	23.11.2023	öffentlich	Entscheidung

Gemeinschaftsmaßnahme mit der Ortsgemeinde Lissendorf, Ausbau Wiesentalstraße - Vergabe der Planungsleistungen

Sachverhalt:

Die Ortsgemeinde Lissendorf plant 2024 den Vollausbau der Wiesentalstraße auf einer Gesamtlänge von rd. 375 m. Im Ausbaubereich befinden sich Wasserleitungen und Kanalisationsanlagen im Trennsystem.



Abwasserbeseitigung:

Das vorhandene Trennsystem besteht aus jeweils einem Schmutzwasserkanal DN 250 Steinzeug und einem Regenwasserkanal DN 300 Beton und wurde im Jahr 1963 erstmalig hergestellt. Eine Kanaluntersuchung mittels TV-Inspektion ergab, dass im Schmutzwasserkanal Schäden in Form von Lageabweichungen (insbesondere Unterbögen), Risse und Scherbenbildungen vorhanden sind. Die Schäden lassen keine Sanierung

oder Reparatur in geschlossener Bauweise zu (Schlauchliningverfahren), sodass die Erneuerung in offener Bauweise auf einer Länge von 292 m nebst Hausanschlussleitungen erfolgen muss. Der Regenwasserkanal weist keine Schäden auf. Die Baukosten für die Erneuerung des Schmutzwasserkanals sind geschätzt mit 350.000 € brutto.

Betriebszweig Wasserversorgung:

Die Wasserleitungen datieren aus 1965 und 1972. Im Zuge des Straßenbaus ist es auch hier sinnvoll, die Hauptleitungen DN 100 auf einer Länge von 350 m nebst Hausanschlüssen zu erneuern. Die Baukosten hierfür sind geschätzt mit 140.000 € netto (167.000 € brutto).

Es ist vorgesehen, die Rohrleitungsbaumaßnahmen als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Ortsgemeinde Lissendorf auszuführen. Hierzu wurden im Rahmen einer Preisanfrage vier Ingenieurbüros am 25.09.2023 um eine Angebotsabgabe gebeten. Zur Angebotsfrist am 09.10.2023 lagen drei Angebote mit folgenden Ergebnissen vor:

MR Ingenieurgesellschaft mbH, Mechernich	116.809,69 € brutto
Bieter 2	134.909.76 € brutto
Bieter 3	155.781,18 € brutto
Bieter 4	kein Angebot abgegeben

Die Angebotssumme enthält Kostenanteile für die Gewerke Straßenbau, Wasserleitung und Kanalisation. **Auf die VG-Werke entfallen Kosten in Höhe von 48.711,39 € brutto**.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag über die Planungsleistungen an die MR Ingenieurgesellschaft mbH, Mechernich in Höhe von 48.711,39 € brutto zu vergeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Vergabesumme	Noch verfügbar
80-2023-11	ON Lissendorf, Burg- und Wiesentalstraße	14.410,06 € netto (17.147,97 € brutto)	184.000 € netto (219.000 € brutto)
81-2023-12	OS Lissendorf, Burg- und Wiesentalstraße	31.563,42 € brutto	422.000 € brutto