



**INGENIEURBÜRO
SCHEUCH**

- VERKEHRSPLANUNG
- INGENIEURVERMESSUNG
- OBJEKT BETREUUNG
- BERATUNG

Ingenieurbüro Scheuch GmbH

Bahnhofstraße 10 D-54595 Prüm

Tel.: 06551 9611-0 info@scheuch-ingenieure.de

Stadt Gerolstein

Ausbau der „Gerolstraße“


Einmündungsbereich

Hubert-Rahm-Weg / Am Brönnchen

Einmündung



Aufpflasterung 4,00 m



Aufpflasterung 4,00 m




Aufpflasterung 4,00 m

Kosten „Herstellung Verkehrsberuhigung“ (Verkehrinsel; D = 4,00 m)

- Pos. 02.02.0200 Planum herstellen	
- 3,142*(4,00²/4) = 12,566 m² * 2,00 €/m²	= 25,13 €
- Pos. 02.05.0020 Frostschutzschicht herstellen	
- 3,142*(4,00²/4)*0,10 = 1,257 m³ * 42,00 €/m³	= 52,79 €
- Pos. 02.06.0030 Vorhandene Asphaltbefestigung aufbrechen	
- 3,142*(4,00²/4) = 12,566 m² * 6,00 €/m²	= 75,40 €
- Pos. 02.06.0080 Asphaltbefestigung trennen	
- 3,142*4,00 = 12,566 m * 9,00 €/m	= 113,09 €
- Pos. 02.06.0100 Asphalttragschicht	
- 2,000 = 2,000 to * 81,00 €/to	= 162,00 €
- Pos. 02.08.0310 Pflaster herstellen, Naturstein	
- 3,142*(4,00²/4) = 12,566 m² * 240,00 €/m²	= 3.015,84 €
	<u>= 3.444,25 €</u>

Aufpflasterung 6,00 m




Aufpflasterung 6,00 m


Kosten „Herstellung Verkehrsberuhigung“ (Verkehrinsel; D = 6,00 m)

- Pos. 02.02.0200 Planum herstellen	
- 3,142*(6,00²/4) = 28,274 m² * 2,00 €/m²	= 56,55 €
- Pos. 02.05.0020 Frostschutzschicht herstellen	
- 3,142*(6,00²/4)*0,10 = 2,827 m³ * 42,00 €/m³	= 118,73 €
- Pos. 02.06.0030 Vorhandene Asphaltbefestigung aufbrechen	
- 3,142*(6,00²/4) = 28,274 m² * 6,00 €/m²	= 169,64 €
- Pos. 02.06.0080 Asphaltbefestigung trennen	
- 3,142*6,00 = 18,850 m * 9,00 €/m	= 169,65 €
- Pos. 02.06.0100 Asphalttragschicht	
- 2,000 = 2,000 to * 81,00 €/to	= 162,00 €
- Pos. 02.08.0310 Pflaster herstellen, Naturstein	
- 3,142*(6,00²/4) = 28,274 m² * 240,00 €/m²	= 6.785,76 €
	= 7.462,33 €

Kölner Teller



Kölner Teller



02.22. Nachtrag Nr. 8 Kölner Teller

02.22.0010	An- und Abfahrt der Arbeitskolonne inkl. Fahrzeug			
		1,000 Stk	210,00	210,00
02.22.0020	Kölner Teller KT 50 ca. 60 mm hoch, 300 mm Durchmesser Einzellängen: 5,30m = 13 Kölner Teller 5,30m = 13 Kölner Teller 4,80m = 11 Kölner Teller 3,50m = 7 Kölner Teller			
		44,000 Stk	102,30	4.501,20
02.22.0030	Kleber 10 kg inkl. Härtepulver für Kölner Teller			
		6,000 Stk	80,40	482,40
02.22.0040	Montage von Kölner Teller gemäß Plan des AG applizieren, montieren, trocknen			
		44,000 Stk	23,30	1.025,20

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge Einheit	EP (€)	GP (€)
02.22.0050	Zulage Monteureinsatz Sammstag, Sonn- und Feiertags (9:00 - 22:00 Uhr) Werktags (17:00 - 22:00 Uhr) Zuschlag je Stunde / je Markierer Abrechnung erfolgt über Stundenrapport			
		1,000 Std	33,00	33,00

02.22. Nachtrag Nr. 8 Kölner Teller**6.251,80**

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit