Backes Bau- und Transporte GmbH
Auf Zimmers 17
D-54589 Stadtkyll
www.backesbau.de

am 04.9.18 in Briefkasten von Lothar Schuhn OB Lissendorf eingeworfen

Backes Bau- und Transporte GmbH · Auf Zimmers 17 · D-54589 Stadtkyll

Ortsgemeinde Lissendorf
Herr Lothar Schluhn
Grausweg 19

54587 Lissendorf

Verbandsgemeinde Obere Kyll
EINGANG AM 02. Nov. 2018
FB 1

D-54589 Stadtkyll, den 04.09.2018

Unser Zeichen: Edgar Holper
E-Mail: edgar.holper@backesbau.de
☎ 06597 90266-406

Angebot Nr.2018-439

Ausbau Teilstück Wirtschaftsweg am Baugebiet "Bornwies" in Lissendorf ca. 20,00m x i. M. 3,50m

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie unser Angebot zum vorgenannten Bauvorhaben.

Mit freundlichen Grüßen,

Backes Bau- und Transporte GmbH

Edgar Holper

Backes Bau- und Transporte GmbH
Auf Zimmers 17
D-54589 Stadtkyll
www.backesbau.de

Angebot

Auftraggeber: OG Lissendorf
Objekt: 2018-439 / Lissendorf
Ausbau Teilstück Wirtschaftsweg am Baugebiet "Bornwies" in Lissendorf ca. 20,00m x i. M. 3,50m

Angebotsdatum: **04.09.2018**
Angebotsnummer:

Positionsnummer	Bezeichnung	Menge EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01.	Ausbau Wirtschaftsweg			
01.01.	Straßenbau			
01.01.0001	Baustelle einrichten An- und Abtransport aller erforderlichen Maschinen, Geräte und Werkzeuge im Zuge der Baumaßnahme RR-Team im Gewerbegebiet Lissendorf	1,000 Psch.	343,18	343,18
01.01.0002	Vorhandene Wegbefestigung bis zu 60 cm tief auskoffern, Bodenmaterial laden und entsorgen. Frostschutzmaterial aus Lava 0/56 liefern, einbauen u. verdichten bis zu 50 cm stark.	100,000 m²	31,96	3.196,00
01.01.0003	Vorhandene Asphalttragdeckschicht geradlinig durchtrennen, Anschlussfuge mit Bitumenband (TOK-Band) ausführen (Asphaltkante an Neuasphalt).	3,500 m	7,35	25,73
01.01.0004	Asphalt Tragdeckschicht AC 16 TD liefern, einbauen und abwalzen. Einbaudichte ca. 10 cm.	80,000 m²	18,38	1.470,40
	Alternativposition			
01.01.0005	Stemmhammer mit Bedienung Zum Abstemmen von Betonrückenstützen vorh. Borde.	3,000 Std.	60,07	-nur EP-
01.01.0006	Bankett aus Lava oder Schottermaterial herstellen. Dicke ca. 10 cm, Breite ca. 50 cm - 1,00 m.	35,000 m	3,35	117,25
	Titelsumme 01.01. Straßenbau			**5.152,56**
	Obertitelsumme 01. Ausbau Wirtschaftsweg			**5.152,56**

Backes Bau- und Transporte GmbH
Auf Zimmers 17
D-54589 Stadtkyll
www.backesbau.de

Angebot

Auftraggeber: OG Lissendorf
Objekt: 2018-439 / Lissendorf
Ausbau Teilstück Wirtschaftsweg am Baugebiet "Bornwies" in Lissendorf ca. 20,00m x i. M. 3,50m

Angebotsdatum: **04.09.2018**
Angebotsnummer:

Titelzusammenstellung

Positionsnummer	Bezeichnung			Betrag in EUR
01.	**Ausbau Wirtschaftsweg**			
01.01.	Straßenbau			5.152,56
	Obertitelsumme	**01.**	**Ausbau Wirtschaftsweg**	5.152,56
	LV Gesamtsumme			**5.152,56**

+ gesetzl. Mehrwertsteuer	19%	**978,99**
= Angebotsendsumme		**6.131,55**

DER ORTSBÜRGERMEISTER
DER ORTSGEMEINDE LISSENDORF

Rudolf Mathey
1. Beigeordneter
Ortsgemeinde Lissendorf
Oberbettingerstraße 8
54587 Lissendorf

Tel 06597 2401
Mobil 0175 5249029
rudolf@mathey-li.de

Datum 06.09.2018
Mein Zeichen 18090601
Ihr Zeichen

Rudolf Mathey · 1. Beigeordneter Ortsgemeinde Lissendorf · Oberbettingerstraße 8 · 54587 Lissendorf

Lohnunternehmen Krämer
Bahnhofstraße 20

54587 Lissendorf

Sehr geehrte Damen und Herren

Zum Schutz vor Starkregenschäden müssen im Bereich Wiesengrund / Waldweg einige Maßnahmen ergriffen werden

Nachdem die Maisernte in Kürze abgeschlossen sein dürfte sollten die nachfolgend beschriebenen Arbeiten zeitnah, vor Beginn der „Schlechtwetterperiode," ausgeführt werden.

Als Anlage füge ich einen Ausschnitt aus der Flurkarte bei, in der die einzelnen Leistungen zu ersehen sind.

Davon ausgehend, daß wir uns bei der geplanten Maßnahme kostenmäßig im Bereich einer beschränkten Ausschreibung, bzw. einer freihändigen Vergabe bewegen, möchten wir hiermit bei Ihnen ein entsprechendes Angebot anfordern.

Pos. 1 ca. 50,00 h	Maschineneinsatz (Bagger / Kipper ... incl. Fahrer) Bagger 15t, Traktor mit Kipper und Radlader laden Steine	EP 170	GP 8.500,-
Pos. 2 ca. 100 to	Materiallieferung (bindiges Material für Erstellung des Schutzdamms als Blühstreifen) Lehm	EP 7,50	GP 750,-

Netto- Angebotssumme	9.250 €
zuzügl. gesetzl. MwSt	1.757,50 €
Brutto- Angebotssumme	11.007,50 €

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß und tatsächlichem Aufwand.

Gerne können wir uns vorab die Situation vor Ort einmal gemeinsam ansehen

Für Terminabsprachen stehe ich gerne zur Verfügung

Telefonisch erreichen Sie mich am ehesten unter meiner Mobil- Nr. 0175 5249029