Verbandsgemeinde Gerolstein

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Werkausschuss	**Datum:**	12.03.2020
Behandlung:	Entscheidung	**Aktenzeichen:**	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	**Vorlage Nr.**	4-0291/20/01-272
Sitzungsdatum:	05.03.2020	**Niederschrift:**	01/WA/004

Baugebiet „Auf dem Kutschweg“ Kerpen
- Zustimmung zur Gemeinschaftsmaßnahme mit der Ortsgemeinde

Sachverhalt:

Die Ortsgemeinde Kerpen plant in 2020 die Erschließung des Baugebietes „Kutschweg“ II. Bauabschnitt für insgesamt 9 Baustellen. Mit der Planung, Ausschreibung und Bauleitung ist das Ing.-Büro Deges & Bah aus Trier–Ehrang von der Ortsgemeinde sowie den VG-Werken beauftragt.



Die Entwässerung des Gebietes ist aufgrund der Topografie im Trennsystem (Auf dem Kutschweg) und Mischsystem (Schulstraße) vorgesehen. Der Schmutz- und Mischwasserkanal soll in duktilem Gusseisen DN 200 und 300 und der Regenwasserkanal in PVC DN 300 verlegt werden. Die Erschließung erfolgt bei beiden Systemen in freiem Gefälle an die vorhandene Ortskanalisation.

Die Trinkwasserleitungen sollen in duktilem Gusseisen DN 100 verlegt und an das vorhandene Trinkwassernetz in der „Schulstraße“ sowie „Auf dem Kutschweg“ angeschlossen werden. Die Verlegearbeiten erfolgen in Eigenleistung durch die VG-Werke.

Beschluss:

Der Werkausschuss beschließt, die Arbeiten zur Erschließung des Baugebietes als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Ortsgemeinde Kerpen auszuschreiben, zu vergeben und durchzuführen.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Wirtschaftsplan 2020 sind zur Finanzierung der Baumaßnahme folgende Mittel vorhanden. Die Ansätze stehen noch in voller Höhe zur Verfügung.

Investitionsnummer	**Bezeichnung**	**Ansatz**
81-2019-03	Abwasserbeseitigung OS Kerpen, BG „Kutschweg“	80.000 € brutto
80-2020-03	Wasserversorgung Erweiterung ON Kerpen Baugebiet „Kutschweg“	35.000 € netto (41.650 € brutto)

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen
Ja: 17