



**HUSCH** Lothar  
 DACHDECKERMEISTERBETRIEB  
 D-54597 Reuth - Dorfstraße 18  
 Tel. 06552/7408 • Fax 7431

Lothar Husch • Dorfstraße 18 • D-54597 Reuth

**Ortsgemeinde Birgel**  
**Malburg Elmar**  
  
**Bahnhof 5B**  
  
**D - 54587 Birgel**

Datum: 06.12.2019  
 KundenNr.: 10600  
 Telefon: 06597/960979

**Angebot A 5944**

Wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten nachfolgendes Angebot.  
 Die Ausführung der Arbeiten erfolgt nach VOB.

Pos.	Anzahl	Einh.	Bezeichnung	EPreis/Euro	GPreis/Euro
1	250	m <sup>2</sup>	Arbeits- und Schutzgerüst aus Alu-Rohrrahmen nach den Vorschriften der Bau-BG, für die Dachdeckerarbeiten auf- und abbauen (Ankerlöcher in der Außenwand werden versiegelt)	5.60	1.400,00
2	22	m	Arbeits und Schutzgerüst, Gerüstkonsolen für die Dauer der Gerüststandzeit auf und abbauen.	5.60	123,20
3	22	m	Schutzfangnetze am Arbeitsgerüst nach den Vorschriften der Bau-BG liefern und montieren, als Zulage	4.70	103,40
4	33	m <sup>2</sup>	Dachfläche nach den Vorschriften der TRGS 519 abdecken und entsorgen	18.60	613,80
5	22	lfdm	Schneefang demontieren und nach den Abdichtungsarbeiten erneut montieren	21.00	462,00
6	22	m	Traufblech demontieren, einschließlich Entsorgung	4.20	92,40
7	33	m <sup>2</sup>	Trenn und Ausgleichschicht mit einer Lage G 200 DD herstellen, einschließlich Meschanischer Befestigung auf vorhandener Schalung	7.45	245,85
8	33	m <sup>2</sup>	Flachdachabdichtung mit einer Lage Sikaplan-Folie 2,3 mm Typ RV/S herstellen	53.00	1.749,00
9	22	m	Traufblech mit einem Sikaplan- Verbundblech 1,4 mm Typ R herstellen, als Zulage	18.00	396,00
10	22	lfdm	Übergangsblech aus Alu-anthrazit liefern und montieren	33.00	726,00
11	36	St.	Schneefangstützen eindichten, als Zulage	16.00	576,00
12		Std.	Facharbeiterstundenlohn für unvorgesehene und zusätzliche Arbeiten	51.00	
				Euro	6.487,65
				Euro	1.232,65
				Euro	7.720,30

Mehrwertsteuer 19 % auf Euro 6.487.65  
 Gesamtpreis

Das Angebot ist gültig bis zum 03.06.2020.

