

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	03.07.2020
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	55200-35
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	2-2212/20/35-333
Sitzungsdatum:	03.06.2020	Niederschrift:	35/OGR/060

Gehweg entlang der Kyll zwischen Auelstraße und der Brücke an der Festwiese - Auftragsvergabe Beleuchtungsanlage

Sachverhalt:

Der alte Fußweg auf dem Uferdamm diene als wichtige fußläufige Verbindung innerhalb der Ortslage und ist daher seit Jahrzehnten beleuchtet. Die Planung sieht vor, den Weg zu befestigen und weiterhin zu beleuchten. Nach mehreren Ortsterminen zwischen Innogy, dem Planungsbüro sowie der oberen Wasserbehörde konnte man sich am 23.01.2020 darauf einigen, dass die Beleuchtungsmasten neben dem gepflasterten Fußweg in der Böschung montiert werden können. Aus Kostengründen sollen die vorh. Masten, aufgearbeitet und neu lackiert werden. Die Leuchtenköpfe werden außerdem auf LED Technik umgestellt. Für die Beleuchtung des ca. 460 m langen Fußweges wird die Anlage um 2 Leuchten erweitert und 18 Leuchten werden leicht versetzt. Innogy bietet die Leistung für insgesamt 34.948,66 € an, wobei auch 5 Leuchten entlang der Gartenstraße enthalten sind. Die Kosten beinhalten nicht die Erdarbeiten sowie die Fundamente der Leuchten. Diese werden vom Tiefbauunternehmen ausgeführt. Da der Weg stark frequentiert wird, ist die Beleuchtung wie eine Straßenbeleuchtungsanlage zu dimensionieren. Eine weitergehende Reduzierung der Ausleuchtung würde nicht mehr der Norm entsprechen und Haftungsrisiken für die Gemeinde darstellen.

Beschluss:

Nach sehr eingehender Diskussion beschließt der Ortsgemeinderat, den Auftrag für die Beleuchtungsanlage an die Innogy Westenergie GmbH auf Grundlage des Angebotes vom 23.01.2020 über insgesamt 34.948,66 € zu erteilen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 15 Enthaltung: 2

innogy Westenergie GmbH · Waldstr. 76 · 54568 Gerolstein
 Verbandsgemeinde Gerolstein
 Postfach 1120
 54561 Gerolstein

**Kopie
 Angebot 1123038018**

Datum: 23.01.2020
 Gültig bis: 19.05.2020
 Kundennummer: 4002928
 Ansprechpartner: Wolfgang Koch
 Telefon: +49-6591-401--1832
 Telefax: +49-6591-401--1860
 E-Mail: wolfgang.koch@westnetz.de

Änderung und Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage

Adresse: Stadtkyll, Kurallee (Renaturierungsmaßnahme Kyll)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie von dem Ortsbürgermeister Herrn Schmitz gewünscht, bieten wir Ihnen eine weitere Variante für das oben genannte Bauvorhaben im Rahmen des Straßenbeleuchtungsvertrages folgende Leistungen an.

Erweiterung der Straßenbeleuchtung um 2 Leuchtstellen, Versetzung von 18 Leuchtstellen und Umrüstung von 20 Leuchten auf LED Technik

Die Leuchtstellen der Erweiterung bestehen aus:

Leuchenträger (Stahl, verzinkt, konisch), Nennhöhe 4,5 m, mit Bogenschirm-Leuchte Lunux 030 bestückt mit LED 30 W, sowie Kabelanschluss

Für Fragen zur technischen Ausführung wenden Sie sich bitte an den im Infoblock oben rechts ausgewiesenen Namen. Alle Fragen zu den genannten Preisen beantwortet Ihnen der für Ihre Kommune zuständige Kommunalbetreuer Thomas Hau.

Bitte geben Sie bei Rückfragen zusätzlich folgende Referenznummer 1113029180 mit an.

Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis/ pro ME	Netto- wert	Steuer- satz %
--------------------	-----------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------

Bezeichnung	Menge ME		Einzelpreis/ pro ME	Netto- wert	Steuer- satz %
Position 1					
Straßenbeleuchtung Leuchtstellen Erweiter.					
Bogenschildleuchte Lunux 030 LED	2	ST	610,00 / 1	1.220,00	19
Limast bis 6m in Rohr liefern u erricht	2	ST	383,56 / 1	767,12	19
Montage Leuchte oder Ausleger	2	ST	115,43 / 1	230,86	19
Summe Sonstiges				2.217,98	
Summe Position 1				2.217,98	19
Position 2					
Straßenbeleuchtung Kabelnetz					
Beleuchtungskabel in bauseitigen Gräben	30,000	M	12,56 / 1	376,80	19
Beleuchtungskabel liefern	510,000	M	8,49 / 1	4.329,90	19
Einschleifung SB-Netzanschluss	2	ST	117,30 / 1	234,60	19
Verbindungs-muffe liefern und montieren	4	ST	69,01 / 1	276,04	19
Summe Sonstiges				5.217,34	
Summe Position 2				5.217,34	19
Position 3					
Straßenbeleuchtung Versetzung Kurallee					
Demontage Leuchtstelle m Betonfundament	14	ST	348,61 / 1	4.880,54	19
Limast bis 6m errichten	14	ST	350,70 / 1	4.909,80	19
Montage Leuchte oder Ausleger	14	ST	115,43 / 1	1.616,02	19
LED-Einbau für Leuchte 030	14	ST	180,71 / 1	2.529,94	19
Auswechseln LED-Einbau	14	ST	58,00 / 1	812,00	19
Einschleifung SB-Netzanschluss	14	ST	117,30 / 1	1.642,20	19
Summe Sonstiges				16.390,50	
Summe Position 3				16.390,50	19
Position 4					
Straßenbeleuchtung Versetzung Gartenstr.					
Limast bis 6m errichten	4	ST	350,70 / 1	1.402,80	19
Montage Leuchte	4	ST	115,43 / 1	461,72	19
Demontage Leuchtstelle m Betonfundament	4	ST	348,61 / 1	1.394,44	19
LED-Einbau für Leuchte 234	5	ST	180,71 / 1	903,55	19
Auswechseln LED-Einbau	5	ST	58,00 / 1	290,00	19
Einschleifung SB-Netzanschluss	4	ST	117,30 / 1	469,20	19
Verbindungs-muffe liefern und montieren	9	ST	69,01 / 1	621,09	19
Summe Sonstiges				5.542,80	
Summe Position 4				5.542,80	19

Zwischensumme (Netto)		29.368,62
Umsatzsteuerbetrag von Nettowert	29.368,62 EUR	5.580,04 19
Endbetrag (Brutto) in EUR		34.948,66

An dieses Angebot halten wir uns bis zum 19.05.2020 gebunden. Es gelten die jeweils aktuell gültigen Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen der innogy Netze Deutschland GmbH zum oben genannten Angebotsdatum.

Sollten Sie uns den Auftrag für die Durchführung der Arbeiten nach dem 19.05.2020 erteilen oder können die Arbeiten für die Errichtung der Beleuchtungsanlage aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, erst nach dem 19.05.2020 durchgeführt werden, behalten wir uns vor, Ihnen ein neues Angebot zu unterbreiten.

Der Umsatzsteuersatz richtet sich nach der im Liefer- und Leistungszeitpunkt gesetzlich festgelegten Höhe.

Über die Kosten der fertig gestellten Maßnahme erhalten Sie eine Rechnung. Die Zahlungsmodalitäten entsprechen den Vereinbarungen des Straßenbeleuchtungsvertrages.

Die Leuchten werden in folgendem Farbton geliefert:

- Standardfarbe laut Katalog
- Farbton DB 703 Eisenglimmergrau

Aus technischen Gründen werden die Stahlrohrmaste in feuerverzinkter Ausführung aufgestellt. Diese werden nach Fertigstellung der Anlage lackiert. Die Kosten hierfür sind in der Kostenermittlung enthalten.

Sollten Sie Änderungswünsche haben, bitten wir um eine Rückmeldung.

Eigenleistungen des Auftraggebers

Bei der Kostenermittlung wurde berücksichtigt, dass folgende Arbeiten komplett im Auftrag und auf Kosten des Auftraggebers erbracht werden:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Erdarbeiten für den Kabelgraben
- Liefern und Einbringen von Sand
- Legen von Kabel
- Herstellen der Leuchtenfundamente
- Legen von Kabelschutzrohr und Trassenwarnband
- keine Eigenleistungen

Seite 4 von 4

Wir bitten Sie, diese Arbeiten nur in Abstimmung mit unserer Netzplanung auszuführen. Die Gewährleistung und die Haftung für die bauseits ausgeführten Arbeiten übernimmt die Ortsgemeinde.

Abschließend weisen wir darauf hin, dass die für die Abrechnung und sonstige Ausführung dieses Angebotes benötigten Daten von uns zum Zwecke der Datenverarbeitung gespeichert werden.

Bitte senden Sie die rechtsverbindliche unterzeichnete Zweitschrift zum Zeichen der Annahme unseres Angebotes an uns zurück.

Mit freundlichen Grüßen

innogy Netze Deutschland GmbH



ppa. Dr. Silke Katharina Berger



i.V. Marcel Richter

Anlage(n):

-Auftragserteilung

-Projektplan

Angebot akzeptiert:

.....
Ort/Datum

Siegel und rechtsverbindliche Unterschrift

